Urkalkulation

(Alle Beträge in EUR)

Erstellt von:	Herr Springer
Auftraggeber:	DATAflor AG Musterbetrieb, Göttingen
Projekt:	G06003 - Demo Kalkulation
Objekt:	
LV:	4110 - Rosenweg 22
Auswahl:	Position: selektiv

Position: 01.01

Kennung: S Boden aus Verkehrsflächen profilge

Alle Werte je Leistungseinheit

	EKT	%BGK	BGK	%AGK	AGK	%WUG	WUG	Kalkulationspreis
Lohn	0,84	39,56	0,33	93,01	0,78	23,65	0,20	2,15
Gerät	0,47	0,00	0,00	10,00	0,05	0,00	0,00	0,52
Material	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflanzen	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1,31		0,33		0,83		0,20	2,67

Gesamtumlage (BGK, AGK, WuG)	1,36 €/m³	Zu/Abschlag	0,00	0,00
Zeitansatz	3,20min	Zwischensumme		2,67
		Zu/Abschlag	0,00	0,00
Gesamtstunden	37,33Std./700,00m³	kalkulierter Angebotspreis		2,67
Menge 700,00 m³		Angebotspreis		2,67

Position: 01.02

Kennung: S Boden aus Vegetationsfläche profilg

Alle Werte je Leistungseinheit

	EKT	%BGK	BGK	%AGK	AGK	%WUG	WUG	Kalkulationspreis
Lohn	0,87	39,56	0,34	93,01	0,81	23,65	0,21	2,23
Gerät	1,38	0,00	0,00	10,00	0,14	0,00	0,00	1,52
Material	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pflanzen	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	2,25		0,34		0,95		0,21	3,75

Gesamtumlage (BGK, AGK, WuG)	1,50 €/m2	Zu/Abschlag	0,00	0,00
Zeitansatz	3,09min	Zwischensumme		3,75
		Zu/Abschlag	0,00	0,00
Gesamtstunden	36,00Std./700,00m2	kalkulierter Angebotspreis		3,75
Menge 700,00 m2		Angebotspreis		3,75